

1.1.14 มีระบบควบคุมอากาศสำรอง ที่สามารถ พร้อมใช้งานได้ทันที (Active-Standby; Active หมายถึงระบบควบคุมอากาศนั้นจะต้องรองรับ Capacity หรือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ ด้วยตนเอง) - อย่างน้อยต้องมีแอร์ 2 ตัว - กรณี ไม่มีระะบบอัตโนมัติต้องสามารถตัดสวิตช์ ต้องมี ระบบ alarm เตือน

โรงพยาบาลศรีประจันต์ SI PRACHAN HOSPITAL

